



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE

ORDEM DE SERVIÇOS

À empresa

I. S. LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP

Endereço: Avenida Artur Costa e Silva nº 547, Cep: 65.922-000, Cidade Nova, João Lisboa – MA.

Conforme procedimento licitatório em epígrafe, e conseqüente Termo de Homologação e Adjudicação, autoriza-se o início da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para execução e recuperação de macro e micro drenagem, nos termos e condições do CONTRATO Nº 001/2024-TP Nº 002/2023, resultante da Tomada de Preços Nº 002/2023 desta administração, no valor de R\$ 503.467,68 (quinhentos e três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha orçamentária abaixo:

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	MICRODRENAGEM					216.988,49
1.1	Recuperação de Drenagem Superficial: Meio-Fio e sarjeta [a unidade (m) compreende metro de rua ou seja lados direito e esquerdo da rua de meio-fio e sarjeta	m	2320,80	24,68	30,54	70.877,23
1.2	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	4800,60	0,65	0,80	3.840,48
1.3	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, matéria orgânica ou entulhos	m³	521,30	19,23	23,79	12.401,72
1.4	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af 06/2016	M	1820,00	50,68	62,71	114.132,20
1.5	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af 05/2021	M	8941,40	1,43	1,76	15.736,86
2	MACRODRENAGEM					286.479,19
2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af 03/2016	m³	57,28	74,05	91,63	5.248,56
2.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. Af 01/2015	m³	429,60	10,16	12,57	5.400,07
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	343,39	44,90	55,56	19.078,74
2.4	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	80,00	415,19	513,79	41.103,20
2.5	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	64,00	614,11	759,96	48.637,44
2.6	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	40,00	843,37	1.043,67	41.746,80
2.7	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	un	20,00	807,01	998,67	19.973,40
2.8	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	16,00	2.625,10	3.248,56	51.976,96
2.9	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,00	4.036,70	4.995,41	49.954,10

Avenida Fabricio Ferraz, nº 192, Centro. Montes Altos/MA – CEP: 65.936-000.

Site: www.montesaltos.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE



2.10	Desobstrução de bueiro	m³	46,75	58,08	71,87	3.359,92
TOTAL GERAL R\$						503467,68

Montes Altos - MA, 28 de fevereiro de 2024.

Raimundo Lima de Moraes
Raimundo Lima de Moraes

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte

Recebido e ciente em/...../.....

I.S. LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI – EPP
CNPJ nº 20.226.913/0001-38